FAGOMRÅDE 03 / 22

DAMPSPÆRRE & LUFTTÆTHED

Kontinuitet i membraner og kritiske knudepunkter



FRA FAGLIG PLANLÆGNING TIL DOKUMENTERET AFLEVERING

info@synera.dk

OM ÆDRA OG ARBEJDSFORMEN

ERFARINGEN BAG LEVERANCEN

20+ **års samlet faglig erfaring**

Ædra ApS samler erfaring fra underentrepriser i Italien siden 2006 med projektledelse, byggepladskoordinering og udførelse i Danmark. Erfaringen er opbygget af teamets fagfolk og ledelse og skal ikke forveksles med selskabets stiftelsesdato.

HVAD KUNDEN FÅR

01 KLAR OPGAVEAFGRÆNSNING

Vi afklarer materialer, grænseflader, adgang og ansvar inden opstart.

02 PÅLIDELIG GENNEMFØRELSE

Bemanding, rækkefølge, koordinering og kvalitet styres på byggepladsen.

03 KONTROLLERBAR AFLEVERING

Aftalt egenkontrol, fotodokumentation og lukning af eventuelle afvigelser.

DANSK INDUSTRI (DI)

Medlemskab og relevante kollektive overenskomster er oplyst af virksomheden. Aftalegrundlag afhænger af arbejdsgiver, faggruppe og opgave. DI-medlemskab er ikke en teknisk certificering.

ANVENDELSER OG LØSNINGER

ÉT FAGOMRÅDE. FLERE PRÆCISE LØSNINGER.

Kontinuitet i membraner og kritiske knudepunkter. Opgaverne opdeles i klare arbejdspakker, så udførelsen bliver planlagt, dokumenteret og koordineret.



FIRE TYPISKE ARBEJDSPAKKER

01 Sammenhængende membranflader

Afstem placering, diffusionsmodstand og tilslutninger med projektet; kontrollér underlag; montér membran uden unødige perforeringer; etabler servicelag hvor projekteret

02 Overlap, tape og mekanisk fastholdelse

Rengør og klargør underlag; overhold producentens overlap og temperaturkrav; pres tape jævnt fast; beskyt samlinger mod efterfølgende arbejde

03 Tætning omkring tekniske installationer

Registrér alle planlagte gennemføringer; afklar dimensioner og manchetter; udfør tætte tilslutninger efter anvist metode; kontroller ændringer

04 Overgange ved vinduer og dæk

Afklar snit og materialemøder; rengør karm og underlag; anvend kompatible fuger/tapes; før membranen kontinuerligt rundt i hjørner

UDFØRELSE OG KONTROL

DETALJERNE DER AFGØR RESULTATET

01 Sammenhængende membranflader

ARBEJDSMETODE

Afstem placering, diffusionsmodstand og tilslutninger med projektet; kontrollér underlag; montér membran uden unødige perforeringer; etabler servicelag hvor projekteret

KVALITETSKONTROL

Kontrollér overlæg, skader, fastgørelser, hjørner og uafbrudt forbindelse til næste bygningsdel

02 Overlap, tape og mekanisk fastholdelse

ARBEJDSMETODE

Rengør og klargør underlag; overhold producentens overlap og temperaturkrav; pres tape jævnt fast; beskyt samlinger mod efterfølgende arbejde

KVALITETSKONTROL

Stikprøvekontrol af vedhæftning, glatte samlinger, kontinuitet og eventuelle folder/skader

SÆRLIGE UDFØRELSESDETALJER

FAGLIGE LØSNINGER · KONTROLLERET UDFØRELSE

03 Tætning omkring tekniske installationer

UDFØRELSE

Registrér alle planlagte gennemføringer; afklar dimensioner og manchetter; udfør tætte tilslutninger efter anvist metode; kontroller ændringer

KRITISK KONTROLPUNKT

Kontrollér lufttæt sammenhæng uden revner, klemninger eller løse tapeender

04 Overgange ved vinduer og dæk

UDFØRELSE

Afklar snit og materialemøder; rengør karm og underlag; anvend kompatible fuger/tapes; før membranen kontinuerligt rundt i hjørner

KRITISK KONTROLPUNKT

Se efter åbne hjørner, vedhæftning, mekanisk beskyttelse og uafbrudte tilslutninger

MATERIALER OG GRÆNSEFLADER

MONTAGE, GRÆNSEFLADER OG ADGANG

Vores arbejdsprincip er enkelt: afklar først de kritiske detaljer, dokumentér dem undervejs, og luk først en konstruktion, når grænsefladerne er frigivet.



FIRE PUNKTER DER SKAL VÆRE AFKLARET

1 **Underlag og rengøring**

2 **Membrankontinuitet**

3 **Godkendt klæbetape**

4 **Tæt gennemføring**

SYSTEMKRAV: Materialer, dimensioner, klassifikationer og tilladelser fastlægges i projektet og dokumenteres efter leverandørens anvisninger.

PLANLÆGNING, QA/QC OG HSE

ET KONTROLLERBART LEVERANCEFORLØB

01 PROJEKTAFKLARING

Materialer, tegningsgrundlag, afgrænsning og acceptkriterier.

02 PLAN & LOGISTIK

Adgang, sekvens, leverancer, midlertidige arbejder og ansvar.

03 FØRSTE MONTAGE

Prøvefelt eller første udførte detalje kontrolleres før fortsættelse.

04 LØBENDE EGENKONTROL

Fotos, kritiske mål, skjulte detaljer og tværfaglig frigivelse.

05 AFVIGELSER & TILSYN

Observationer får ejer, handling og afslutningsdokumentation.

06 OVERDRAGELSE

Kontrolskemaer, relevante produktdata og aftalt afleveringspakke.

Sikkerhedsforanstaltninger og kompetencegrænser aftales for opgaven. Autorisationspligtigt el- og VVS-arbejde udføres af korrekt autoriserede virksomheder; Ædra kan koordinere og understøtte arbejdet inden for sit aftalte ansvarsområde.

ÆDRA

FAGOMRÅDE 03 / KLIMASKÆRM

FRA FØRSTE OPMÅLING TIL SIDSTE KONTROL.

EN PROFESSIONEL PARTNER TIL DIN ENTREPRISE

Ædra tilbyder praktisk byggepladsstøtte og specialiserede udførelsesydelser med fokus på kvalitet, koordinering og dokumentation. Lad os gennemgå dit projekt, udførelseskrav og grænseflader sammen.

INFO@SYNERA.DK

UDVALGTE FAGLIGE REFERENCER

01 membran-erfa.dk/

02 dafa.dk/

03 siga.swiss/

Billedmateriale: digitalt fremstillede illustrative scener, ikke dokumenterede Ædra-referenceprojekter. Tekniske værdier, brand- og lydklasser, radiologiske krav samt montageprincipper verificeres mod systemdokumentation og det godkendte projekt. DI-medlemskab og overenskomster omtales efter virksomhedens oplysninger.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk