FAGOMRÅDE 16 / 22

Døre, vinduer & bygningssnedkeri

Koordinér åbninger, karme og færdige tilslutninger før montagen. Dør-, vindues- og snedkerpakker forbinder opmåling, understøtning, fastgørelser, randtætninger og arkitektoniske overflader med kontrol af funktion, adgang og de dokumenterede krav til den valgte komplette løsning samt de tilstødende bygningsdele.



Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ERFARINGEN BAG ARBEJDET

Sådan organiseres arbejdspakken

20+

Ædra samler personlig byggeerfaring udviklet gennem underentrepriser i Italien siden 2006 og byggepladskoordinering i Danmark. Mere end tyve år henviser til ledelsens og teamets erfaring. Leverancen organiseres efter den aftalte arbejdspakke, gældende projekt og kontraktlige ansvarsfordeling.

01 Klart omfang

Aftal materialer, mængder, faggrænser, adgang, grænseflader og acceptkriterier før opstart.

02 Koordineret udførelse

Forbind arbejdsfronter, kompetente hold, materialer, tilsyn og kontroller med projektets tidsplan.

03 Dokumenteret aflevering

Registrér aftalte kontroller, skjulte grænseflader, afvigelser og korrigerende handlinger før afslutning.

LØSNINGER OG ANVENDELSER

Fire konkrete arbejdspakker



01 Dørkarme og dørblade

Kontrollér åbninger og færdige gulvkoter før karmsætning. Afstem fastgørelser, opklodsning og karmrethed med vægkonstruktionen, og montér dørblade og foreskrevne beslag efter den dokumenterede komplette løsnings montageanvisninger.

02 Vinduesmontage og randtilslutninger

Opmål åbninger og fastlæg foreskrevet karmplacering, understøtning og fastgørelseszoner. Koordinér montage med membraner, isolering, inddækninger og indvendige overflader, så projektets definerede vejr- og lufttæthedsgrænseflader kan udføres sammenhængende.

03 Bygningssnedkeri og indvendigt inventar

Afstem arbejdstegninger, prøver og pladsens mål før montage af snedkerdele. Planlæg underlag, forstærkninger, afsætning og installationsåbninger, beskyt synlige komponenter og oprethold adgang til udstyr, som integreres i det færdige arbejde.

04 Dokumenterede branddørsgrænseflader

Klargør åbninger og koordinér foreskrevet karm, blad, tætninger, beslag og omgivende væg som én dokumenteret løsning. Følg det valgte systems anvisninger, og forelæg ændringer for ansvarlig projekterende eller leverandør.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

01 Dørkarme og dørblade

ARBEJDSMETODE

Kontrollér åbninger og færdige gulvkoter før karmsætning. Afstem fastgørelser, opklodsning og karmrethed med vægkonstruktionen, og montér dørblade og foreskrevne beslag efter den dokumenterede komplette løsnings montageanvisninger.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér karmrethed, afstande, beslag, funktion og randtilslutninger; registrér afvigelser fra den dokumenterede løsning før lukning eller den aftalte aflevering.

02 Vinduesmontage og randtilslutninger

ARBEJDSMETODE

Opmål åbninger og fastlæg foreskrevet karmplacering, understøtning og fastgørelseszoner. Koordinér montage med membraner, isolering, inddækninger og indvendige overflader, så projektets definerede vejr- og lufttæthedsgrænseflader kan udføres sammenhængende.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér understøtninger, fastgørelser, karmrethed, randtætninger og afvanding; fotografér skjulte tilslutninger, før de tilstødende overflader og beklædninger dækker dem.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

03 Bygningssnedkeri og indvendigt inventar

ARBEJDSMETODE

Afstem arbejdstegninger, prøver og pladsens mål før montage af snedkerdele. Planlæg underlag, forstærkninger, afsætning og installationsåbninger, beskyt synlige komponenter og opretholdt adgang til udstyr, som integreres i det færdige arbejde.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér mål, fastgørelsesunderlag, rethed, ensartede fuger, overfladebeskyttelse og serviceadgang mod godkendte snedkerdetaljer og de aftalte prøver for arbejdet.

04 Dokumenterede branddørsgrænseflader

ARBEJDSMETODE

Klargør åbninger og koordinér foreskrevet karm, blad, tætninger, beslag og omgivende væg som én dokumenteret løsning. Følg det valgte systems anvisninger, og forelæg ændringer for ansvarlig projekterende eller leverandør.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér komponenter, afstande, tætninger, lukkere og omgivende konstruktion mod dokumentationen; bevar registreringer uden at påstå selvstændig brandcertificering af den udførte løsning.

MATERIALER OG FAGGRÆNSEFLADER

Detaljer, der styrer leverancen

Montagepakken planlægges ud fra opmålte åbninger, skemaer og producentens valgte detaljer. Afsætningen forbinder karmplacering, underlag, fastgørelseszoner, tærskler, fugtgrænseflader og tilstødende beklædninger. Levering og opbevaring koordineres, så karme, glas og færdige dele beskyttes. Montagen følger godkendte tegninger og det valgte system, herunder dokumenterede krav til eventuelle branddøre som komplette samlinger. Kontrol omfatter mål, rethed, tætninger, afstande, beslag og funktion før aflevering. Produktvalg, projektering af bæringer og nødvendig certificering forbliver hos de udpegede kompetente parter.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Dør- og vinduesskemaer, opmålte åbninger, systemdetaljer, funktionskrav, fastgørelsesunderlag og grænseflader til de tilstødende overflader.

Ansvar og kompetent udførelse

Projektbeslutninger, konstruktive ændringer og autorisationskrævende installationer varetages af de udpegede kompetente parter. El-, VVS-, gas-, kloak- og asbestopgaver med autorisationskrav tildeles relevante autoriserede virksomheder. Ædras aftalte omfang fastlægger byggearbejde, støtte og koordinering.

TIDSPLAN / QA-QC / HSE

Et forløb, som kan følges og dokumenteres

01 Omfang og tegningsgennemgang

Afklar arbejdsgrænser, gældende revisioner, adgang og acceptkriterier.

02 Materialer og arbejdsfronter

Koordinér leverancer, materialebeskyttelse, grænseflader og rækkefølge.

03 Første udførelse

Kontrollér en repræsentativ første detalje før gentagelse.

04 Kontrol før lukning

Registrér aftalte kontroller og frigiv skjulte grænseflader før inddækning.

05 Sikkerhed og opfølgning

Koordinér opgaverisici, egnet adgang og kompetent tilsyn med projektets rammer.

06 Afslutning og aflevering

Luk afvigelser og mangler, angiv udeståender og aflever de aftalte registreringer.

AFGRÆNS DIN ARBEJDSPAKKE

Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Koordinér åbninger, karme og færdige tilslutninger før montagen. Dør-, vindues- og snedkerpakker forbinder opmåling, understøtning, fastgørelser, randtætninger og arkitektoniske overflader med kontrol af funktion, adgang og de dokumenterede krav til den valgte komplette løsning samt de tilstødende bygningsdele.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Dør- og vinduesskemaer, opmålte åbninger, systemdetaljer, funktionskrav, fastgørelsesunderlag og grænseflader til de tilstødende overflader.

AFTALT AFLEVERINGSDOKUMENTATION

Tegnings- og revisionsreferencer; materiale- og produktregistrering; kontrolskemaer; fotos af skjulte grænseflader hvor aftalt; afvigelser og korrigerende handlinger; udeståender; samt de aftalte afleveringsdokumenter.

INFO@SYNERA.DK

ÆDRA ApS · CVR 46374290 · SYNERA GROUP

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk